

LARVIK KOMMUNE
INFORMASJON TIL HUSEIERE OG ANDRE BERØRTE

REHABILITERING VANN OG NYTT AVLØPSANLEGG «Skisaker/Sundby»

Anleggsnavn:	Skisaker/Sundby
Byggherre:	Larvik kommune
Prosjektleder:	Guro J. Berby, tlf.: 40 47 02 14 e-post: guro.j.berby@larvik.kommune.no
Byggeleder:	Jan Egil Juvet (OPV Consulting AS), tlf.: 93 01 82 40 e-post: je@opvc.no
Stikkledninger:	Robert Hove, tlf. 33 17 10 00, rørleggerkontrollør e-post: robert.hove@larvik.kommune.no
Entreprenør:	Kaare Mortensen AS, kontaktperson Jørgen Bjørnø Andersen Tlf.: 95 29 95 18 e-post: jorgen@kaare-mortensen.as
Startdato:	oktober 2021
Planlagt sluttdato:	juni 2022

Generell informasjon om anlegget:

Prosjektet Skisaker/Sundby er et samarbeid mellom kommunen og beboerne i området, for å få dem koblet til kommunalt avløpsnett. Terrenget i området gir store utfordringer ved en utførelse av vanlig avløpsnett, derfor har valget falt på trykkavløpsnett med en kostnadsfordeling mellom et privat VA-lag og kommunen. Entreprenøren må detaljprosjekterte trykkavløpsløsningen.

Anleggsområdet ligger i et jordbruks- og turistområde. Det må tas hensyn til våronn og hytteturismen i anleggsperioden.

Hovedhensikten er å sanere asbestsement vannledningen ved blokking.

Prosjektet omfatter i hovedsak:

- Detaljprosjektering av trykkavløpsløsningen.
- Ca. 300 meter komplett hovedgrøfter med varierende bredde og høyde
- Levering/legging/blokking av ca. 1 725 meter med asbestsement vannledning.
- Levering/legging av ca. 1 600 meter med hovedledning trykkavløp
- 5 stk. komplette vannkummer
- 2 stk. komplette stikkledningskummer
- 3 stk. komplette spillvannskummer
- Opsjon på levering/legging av ca. 1 750 meter med privat trykkavløps stikkledning
- Opsjon på levering/nedsetting av 32 stk. private pumpestasjoner med kvernpumper
- Nedsetting av kommunal pumpestasjon
- 1 stk. buffertank i tilknytning til kommunal pumpestasjon
- Bytte kulvert under Skisakerveien
- Alle arbeider og leveranser vedrørende tilknytninger til eksisterende kommunale ledninger.
- Alle arbeider og leveranser vedrørende tilknytning til eksisterende private ledninger.
- Andre arbeider og leveranser som er vist på tilbudstegninger eller beskrevet i tilbudet.

Byggestart antas uke 38/40, 2021 og arbeider inkl. oppussingsarbeider skal være avsluttet senest innen uke 26, 2022

Kartutsnitt:

